Regelquerschnitte nach RStO 12, Belastungsklasse 1,8

Schnitt A-A



Pflasteraufbau, Fahrbahn und Gehweg

1a	12 cm	Betonsteinpflaster -rot-	15/22,5/12 cm
1b	12 cm	Betonsteinpflaster -grau-	15/22,5/12 cm
2	4 cm	Brechsandsplittgemisch	0-8 mm
3	44 cm	Schottertragschicht gem. ZTV SoB-StB 04/07	0-45 mm
	60 cm	Mindeststärke	

Aufpflasterung, Pflasteraufbau, Bk1,8

1	12 cm	Betonsteinpflaster -grau-	15/22,5/12 cm
2	4 cm	Brechsandsplittgemisch	0-8 mm
3	44 cm	Schottertragschicht gem. ZTV SoB-StB 04/07	0-45 mm
	60 cm	Mindeststärke	

Randbefestigungen

4. 2-zeiliger Pflasterstreifen aus Betonrinnenpflaster 16/24/14 bzw. 16/16/14 cm
5. Betonbordstein Form T 10/25
6. Betonbordstein Form H 15/25, auf Lücke (Grünfläche)
7. 20 cm Betonfundament mit/ohne Rückenstütze
8. Betonrampenstein 30/32.5/14-19 cm
9. Ringbewehrung Bst 500, Durchmesser 10 mm
10. Fuge

Blatt 3a

Hinweise

Alle Maße und Höhenangaben sind an Ort und Stelle verantwortlich zu überprüfen. Änderungen nach Örtlichkeit vorbehalten. Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung abzuklären !

gesehen:

Troisdorf, den

Der Bauherr

VORWEGABZUG

ENTWURFSPLANUNG

DATUM	GEÄNDERT	GEPRÜFT	ERLÄUTERUNG

Ä N D E R U N G E N

Ing. Büro Dirk u. Michael STELTER 53721 Siegburg
Carl F. Peters-Straße 29
Telefon (02241) 3090-0
Telefax (02241) 309025

BAUVORHABEN: Straßenbau Stadt Troisdorf
Stadtteil Zentrum
Paul-Müller-Straße

DARSTELLUNG: Regelquerschnitt 1

gemessen:	Knopp	bearbeitet:	Glinski	Maßstab:	1 : 25
kartiert:	Nov 2022	gezeichnet:	Fronczak	Zeichn.-Nr.:	16.01.20-3a
gezeichnet:		geprüft:	M.Stelter	Blattgröße:	580 x 420
				Datum:	März 2024